

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน.....ก่อสร้างประเภทอาคาร.....ส่วนที่ 1.....
 ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง.....จ้างเหมาติดตั้งระบบ.เมนไฟฟ้า.3เฟส.....
 สถานที่ก่อสร้าง.....กลุ่มงานการพยาบาลห้องผ่าตัด...รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์...กรมแพทยทหารเรือ.....กองทัพเรือ.....แบบเลขที่.....65-.002.....จำนวน.....3.(สาม.).....แผ่น.....
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง.....กลุ่มงานการพยาบาลห้องผ่าตัด...รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์...กรมแพทยทหารเรือ.....กองทัพเรือ.....
 ประมาณการโดย.....ว่าที่.น.ท.ดุษฎี.....ประจำยศ.....กำหนดราคาโดย.....คณะกรรมการกำหนดราคากลางสายไฟฟ้า.....เมื่อวันที่.....22.....เดือน.....กุมภาพันธ์.....พ.ศ.....2565.....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุ+แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	Isolated power panel								
	- Isolated Transformer 8kVA	1	Ea	297,180	297,180	-	-	297,180	
	- เซอร์กิตเบรกเกอร์ 2P 63A	1	Ea	-	-	-	-	-	
	- เซอร์กิตเบรกเกอร์ 2P 32A	4	Ea	-	-	-	-	-	
2	Load Center Panel								
	- เซอร์กิตเบรกเกอร์ 3P 100A	1	Ea	3,065	3,065	-	-	3,065	
	- ตู้โหลดเซ็นเตอร์ 12ช่อง	1	Ea	5,360	5,360	-	-	5,360	
	- เซอร์กิตเบรกเกอร์ 3P 100A	1	Ea	3,830	3,830	-	-	3,830	
	- ลูกย่อยเซอร์กิตเบรกเกอร์ 1P 63A	1	Ea	610	610	-	-	610	
	- ลูกย่อยเซอร์กิตเบรกเกอร์ 1P 32A	1	Ea	610	610	-	-	610	
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT ขนาด 2"	40	Ea	570	22,800	-	-	22,800	
	- ช้องชนิด EMT ขนาด 2"	8	Ea	155	1,240	-	-	1,240	
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT ขนาด 1"	15	Ea	260	3,900	-	-	3,900	
	- ท่ออ่อนเหล็กร้อยสายไฟฟ้า ขนาด 2"	1	Lot	1,530	1,530	-	-	1,530	
	- ท่ออ่อนเหล็กร้อยสายไฟฟ้า ขนาด 1"	20	Ea	140	2,800	-	-	2,800	
	- บล็อกเหล็ก ขนาด 250 x 250 x 150มม.	5	Ea	270	1,350	-	-	1,350	
	- รางพลาสติก PVC	10	Ea	345	3,450	-	-	3,450	
	- ปลั๊กพาวเวอร์ 2P + E 32A VAC	8	Ea	380	3,040	-	-	3,040	
	- สายไฟ CV ขนาด 35Sq.mm. L1, L2, L3, N	360	M	190	68,400	-	-	68,400	
	- สายไฟ CV ขนาด 10 Sq.mm. G	90	M	60	5,400	-	-	5,400	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน.....ก่อสร้างประเภทอาคาร.....ส่วนที่.1.....
 ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง.....จ้างเหมาติดตั้งระบบ.เมนไฟฟ้า.3เฟส.....
 สถานที่ก่อสร้าง.....กลุ่มงานการพยาบาลห้องผ่าตัด...รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์...กรมแพทยทหารเรือ.....กองทัพเรือ.....แบบเลขที่.....65.-.002.....จำนวน.....3.(สาม.).....แผ่น.....
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง.....กลุ่มงานการพยาบาลห้องผ่าตัด...รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์...กรมแพทยทหารเรือ.....กองทัพเรือ.....
 ประมาณการโดย.....ว่าที่ น.ท.ดุขฎิ.....กระจ่ายยศ.....กำหนดราคาโดย.....คณะกรรมการกำหนดราคากลางสายไฟฟ้า.....เมื่อวันที่.....22.....เดือน.....กุมภาพันธ์.....พ.ศ.....2565.....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- สายไฟ THW ขนาด 6 Sq.mm.	600	M	42.00	25,200	-	-	25,200	
	- สายไฟ THW ขนาด 2.5 Sq.mm.	300	M	20.00	6,000	-	-	6,000	
	- Support C - Channel	90	Set	380.00	34,200	-	-	34,200	
	ค่าแรงติดตั้ง	1	Job	-	-	146,357.03	146,357.03	146,357.03	
	- เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ - ค่าขนส่งอุปกรณ์ทั่วไป - ค่าแรงงานติดตั้งอุปกรณ์								
	ว่าที่ น.ท. 								
รวมค่าวัสดุ + แรงงาน								636,322.03	
FACTOR F. งานก่อสร้างอาคาร 1.3050								194,078.22	
รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ								830,400.25	
แปดแสนสามหมื่นสี่ร้อยบาทยี่สิบห้าสตางค์									