

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน อาคาร

ชื่อโครงการ จ้างซ่อมแซมห้องสังเกตอาคาร

สถานที่ก่อสร้าง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี แบบเลขที่ 65 - 024

หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระ

ตำแน่งรักษาโดย น.ต.ศิริเทพ จินดาสวัสดิ์

เมื่อวันที่ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)								
1.1	งานเตรียมการ								
	- งานกันพื้นที่ชั่วคราวป้องกันฝุ่น โครงซีไลน์ กรวยปั๊มบอร์ด 1 ด้าน	11.00	ม.	500.00	5,500.00	150.00	1,650.00	7,150.00	
	รวมราคางานเตรียมการ				5,500.00		1,650.00	7,150.00	
1.2	งานรื้อถอนและขนย้าย								
	- งานรื้อย้ายท่อส่งระบบก๊าซทางการแพทย์	1.00	เหมา	-	-	36,000.00	36,000.00	36,000.00	
	- งานรื้อถอนฝ้าเพดานเดิม	236.64	ตร.ม.	-	-	80.00	18,931.20	18,931.20	
	- งานรื้อเก็บอุปกรณ์ดวงโคม และอุปกรณ์งานระบบที่ ที่เกี่ยวข้องกับงานฝ้า	1.00	เหมา	-	-	32,500.00	32,500.00	32,500.00	
	- งานรื้อเก็บอุปกรณ์รางม่าน และผ้าม่าน	16.00	ชุด	-	-	1,000.00	16,000.00	16,000.00	
	- งานรื้อถอนชุดประตูหน้าต่างอลูมิเนียมเดิม	5.00	ชุด	-	-	750.00	3,750.00	3,750.00	
	- งานรื้อถอนผนังเดิม	4.00	ตร.ม.	-	-	50.00	200.00	200.00	
	รวมราคารื้อถอนและขนย้าย						107,381.20	107,381.20	
1.3	งานสถาปัตยกรรม								
1.3.1	งานตกแต่งผนัง								
	- ผนังโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี กรุสเมาร์ทบอร์ด 6+4 มม.	11.00	ตร.ม.	580.00	6,380.00	130.00	1,430.00	7,810.00	
	- งานสทิมผิว	288.00	ตร.ม.	60.00	17,280.00	80.00	23,040.00	40,320.00	
	รวมราคางานตกแต่งผนัง				23,660.00		24,470.00	48,130.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน อาคาร
 ชื่อโครงการ **จ้างซ่อมแซมห้องสังเกตอาคาร**
 สถานที่ก่อสร้าง **อัสสัมชัญ** จ.ชลบุรี **แบบเลขที่ 65 - 024**
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ **โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระ**
คามวราศากาโศย น.ศ.ศิริเทพ จินดาสวัสดิ์ **เมื่อวันที่ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565**

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.3.4	งานวางกบ - บานประตู พร้อมแผงกระจกอลามีนชนิดนิรภัยต้านทานแรงปะทะ ชนิด AIR LOCK ใช้งานในห้อง Clean Room								
	- Heat Protection ถ่ายเทความร้อนได้ดีกว่าอลูมิเนียมทั่วไป 40% ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานสากล ISO 8990								
	- Noise Protection ลดเสียงรบกวนภายนอก 32 เดซิเบล ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานสากล ASTM E90								
	- Leak Protection ป้องกันการรั่วซึมของอากาศ ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานสากล ASTM E331 และ ASTM E283								
	- Safety Protection สามารถต้านทานแรงปะทะ 80 kg/m ² ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานสากล ASTM E330								
	D1 แผงกระจกพร้อมประตูบานเปิดเดี่ยว/หน้าต่าง	1.00	ชุด	192,600.00	192,600.00	38,520.00	38,520.00	231,120.00	
	บานเลื่อนสลับ/ช่องแสงติดตาย								
	ขนาด 10.70x3.00 ม.								
	D2 ประตูบานเลื่อนเดี่ยว แบบรางแขวน(ล้อแบบ)	2.00	ชุด	54,000.00	108,000.00	10,800.00	21,600.00	129,600.00	
	/ช่องแสงติดตาย ขนาด 3.00x3.00 ม.								
	D3 ประตูบานเลื่อนเดี่ยว แบบรางแขวน(ล้อแบบ)	1.00	ชุด	141,600.00	141,600.00	28,320.00	28,320.00	169,920.00	
	/ช่องแสงติดตาย (อัตโนมัติ)								
	ขนาด 3.70x3.00 ม.								
	D4 ประตูบานเลื่อนเดี่ยว แบบรางแขวน(ล้อแบบ)	2.00	ชุด	160,600.00	321,200.00	32,120.00	64,240.00	385,440.00	
	/ช่องแสงติดตาย (อัตโนมัติ)								
	ขนาด 4.20x3.00 ม.								
	D5 ประตูบานเลื่อนเดี่ยว แบบรางแขวน(ล้อแบบ)	2.00	ชุด	54,000.00	108,000.00	10,800.00	21,600.00	129,600.00	
	/ช่องแสงติดตาย ขนาด 3.00x3.00 ม.								
	รวมราคาทางวงกบ - บานประตู				871,400.00		174,280.00	1,045,680.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน อาคาร

ชื่อโครงการ จ้างซ่อมแซมห้องสังเกตอาการ

สถานที่ก่อสร้าง อ.ลำทับ จ.ชลบุรี แบบเลขที่ 65 - 024

หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระ

ตำวอราคาโดย น.ต.ศิริเทพ จินดาสวัสดิ์ เมื่อวันที่ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.3.4	(ต่อ) งานวางกบ - บานประตู พร้อมแผงกระจกอลูมิเนียมบริวยึดตามตามประทะ ชนิด AIR LOCK ใช้ในงานห้อง Clean Room	1.00	ชุด	16,200.00	16,200.00	3,240.00	3,240.00	19,440.00	
	/ช่องแสงติดตั้ง ขนาด 0.90x3.00 ม.								
	/ช่องแสงติดตั้ง ขนาด 1.10x3.00 ม.	1.00	ชุด	19,800.00	19,800.00	3,960.00	3,960.00	23,760.00	
	D8 ประตูบานเลื่อนเดี่ยว แบบรางแขวน(เลื่อนบ) /ช่องแสงติดตั้ง (อัตโนมัติ)	1.00	ชุด	163,200.00	163,200.00	32,640.00	32,640.00	195,840.00	
	ขนาด 4.90x3.00 ม.								
	D9 ประตูบานเปิดเดี่ยว/ช่องแสงติดตั้ง	1.00	ชุด	28,000.00	28,000.00	5,600.00	5,600.00	33,600.00	
	ขนาด 1.00x3.00 ม.								
	รวมราคางานวางกบ - บานประตู				227,200.00		45,440.00	272,640.00	
1.3.5	งานวางกบ - บานหน้าต่าง พร้อมแผงกระจกอลูมิเนียมบริวยึดตามตามประทะ ชนิด AIR LOCK ใช้ในงานห้อง Clean Room								
	- Heat Protection ถ้ายาความร้อนใต้เท้าอุณหภูมิมีขึ้นทั่วไป 40% ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานสากล ISO 8990								
	- Noise Protection ลดเสียงรบกวนภายนอก 32 เดซิเบล ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานสากล ASTM E90								
	- Leak Protection ป้องกันการรั่วซึมของอากาศ ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานสากล ASTM E331 และ ASTM E283								
	- Safety Protection สามารถต้านทานแรงประทะ 80 kg/m ² ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานสากล ASTM E330	1.00	ชุด	59,400.00	59,400.00	11,880.00	11,880.00	71,280.00	
	ขนาด 3.30x3.00 ม.								
	รวมราคางานวางกบ - บานหน้าต่าง				59,400.00		11,880.00	71,280.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน	อาคาร		
ชื่อโครงการ จ้างซ่อมแซมห้องสังเกตอาคาร			
สถานที่ก่อสร้าง	อ.สัตหีบ	จ.ชลบุรี	แบบเลขที่ 65 - 024
หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระ			
คำนวณราคาโดย น.ต.ศิริเทพ จินดาสวัสดิ์		เมื่อวันที่ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565	

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.4	งานระบบไฟฟ้ากำลังและไฟฟ้าสื่อสาร								
1.4.1	ระบบเมนไฟฟ้า								
	ตู้เมนแผงจ่ายโหลด								
	- LPA	1.00	ชุด	24,000.00	24,000.00	4,000.00	4,000.00	28,000.00	
	- IEC01 50 Sq.mm.	400.00	ม.	176.64	70,656.00	75.00	30,000.00	100,656.00	
	- IEC01 10 Sq.mm.	100.00	ม.	38.00	3,800.00	15.00	1,500.00	5,300.00	
	- IMC 2 1/2"	95.00	ม.	341.04	32,398.80	75.00	7,125.00	39,523.80	
	- FITTING & ACCESSORIES	1.00	เหมา	19,000.00	19,000.00	9,500.00	9,500.00	28,500.00	
	- HANGER & SUPPORT	1.00	เหมา	12,500.00	12,500.00	8,000.00	8,000.00	20,500.00	
	รวมราคาระบบเมนไฟฟ้า				162,354.80		60,125.00	222,479.80	
1.4.2	ระบบไฟฟ้าวงจรรย่อย								
	โคมไฟแสงสว่าง และสวิตช์								
	- โคมไฟดาวไลท์ 6 นิ้ว LED 17 W D2	15.00	ชุด	270.00	4,050.00	150.00	2,250.00	6,300.00	
	- โคมไฟดาวไลท์ 8 นิ้ว LED 24 W D3	18.00	ชุด	525.00	9,450.00	150.00	2,700.00	12,150.00	
	- โคมไฟติดแขวนฝ้า LED PANEL Size (60x60)cm. > 40W	16.00	ชุด	3,000.00	48,000.00	300.00	4,800.00	52,800.00	
	- EMERGENCY LIGHT	-	-	-	-	-	-	-	ใช้ของเดิม
	- EXIT SIGN LIGHT	-	-	-	-	-	-	-	ใช้ของเดิม
	- หน้ากากพลาสติก 1 ช่อง	3.00	ชุด	24.00	72.00	45.00	135.00	207.00	
	- หน้ากากพลาสติก 2 ช่อง	16.00	ชุด	24.00	384.00	45.00	720.00	1,104.00	
	รวมราคาระบบไฟฟ้าวงจรรย่อย				61,956.00		10,605.00	72,561.00	

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

กรุงเทพมหานคร อาคาร .
 ชื่อโครงการ **จ้างซ่อมแซมห้องส่งแยกอาคาร**
 สถานที่ก่อสร้าง **อัสสัมชัญ จ.ชลบุรี** แบบเลขที่ **65 - 024**
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ **โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระ**
กิติยากร โดย น.ต ศิริเทพ จินดาสวัสดิ์ พร.
 เมื่อวันที่ **29** เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565
 หน่วยงาน : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.4.2	(ต่อ) ระบบไฟฟ้าวงจรรย่อย								
	- สวิตซ์ทางเดียว สีขาว	29.00	ชุด	48.00	1,392.00	45.00	1,305.00	2,697.00	
	- IEC01 2.5 sq.mm.	300.00	ม.	11.62	3,486.00	6.00	1,800.00	5,286.00	
	- EMT 1/2"	110.00	ม.	38.00	4,180.00	22.50	2,475.00	6,655.00	
	- Flexible Conduit 1/2"	105.00	ม.	12.00	1,260.00	9.00	945.00	2,205.00	
	- FITTING & ACCESSORIES	1.00	แพคเกจ	8,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00	
	เข้ารับไฟฟ้า								
	- เข้ารับตู้ฯ เปลี่ยนกลบเมน มีกราวด์ สีขาว	38.00	ชุด	187.20	7,113.60	45.00	1,710.00	8,823.60	
	- หน้กากาพลาสติค 3 ช่อง	38.00	ชุด	24.00	912.00	45.00	1,710.00	2,622.00	
	- IEC01 4 Sq.mm.	396.00	ม.	17.95	7,108.20	7.50	2,970.00	10,078.20	
	- IEC01 2.5 sq.mm.	198.00	ม.	11.62	2,300.76	6.00	1,188.00	3,488.76	
	- EMT 1/2"	168.00	ม.	38.00	6,384.00	22.50	3,780.00	10,164.00	
	- FITTING & ACCESSORIES	1.00	แพคเกจ	6,000.00	6,000.00	1,200.00	1,200.00	7,200.00	
	Disconnect Switch , ท่อ และ สายไฟฟ้า จ่ายเครื่องปรับอากาศ								
	- กล่องสวิตช์ (Plastic Enclosed Safety Disconnect) 1P 20A	3.00	ชุด	820.80	2,462.40	300.00	900.00	3,362.40	
	- กล่องสวิตช์ (Plastic Enclosed Safety Switch Disconnect) 2P 32A	3.00	ชุด	955.80	2,867.40	300.00	900.00	3,767.40	
	- IEC01 6 Sq.mm.	398.00	ม.	28.80	11,462.40	15.00	5,970.00	17,432.40	
	- IEC01 4 Sq.mm.	698.00	ม.	17.95	12,529.10	9.00	6,282.00	18,811.10	
	- IEC01 2.5 sq.mm.	145.00	ม.	11.62	1,684.90	7.50	1,087.50	2,772.40	
	- EMT 1"	130.00	ม.	76.44	9,937.20	37.50	4,875.00	14,812.20	
	รวมราคาระบบไฟฟ้าวงจรรย่อย				89,079.96		39,097.50	128,177.46	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน อาคาร

ชื่อโครงการ จัดซ่อมแซมห้องสังเกตอาคาร

สถานที่ก่อสร้าง อัสสัมชัญ จ.ชลบุรี แบบเลขที่ 65 - 024

หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระ

คำนวณราคาโดย น.ศ.ศิริเทพ จินตาสวัสดิ์ เมื่อวันที่ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.4.2	(ต่อ) ระบบไฟฟ้าวงจรย่อย								
	- EMT 1/2"	140.00	ม.	38.00	5,320.00	23.00	3,220.00	8,540.00	
	- Flexible Conduit 1/2" (กันน้ำ)	15.00	ม.	78.00	1,170.00	23.00	345.00	1,515.00	
	- FITTING & ACCESSORIES	1.00	เหมา	9,500.00	9,500.00	5,500.00	5,500.00	15,000.00	
	รวมราคาระบบไฟฟ้าวงจรย่อย				15,990.00		9,065.00	25,055.00	
1.4.3	ระบบสื่อสาร								
	ระบบสายสัญญาณอินเทอร์เน็ต								
	- ตู้ SW HUB. พร้อมตู้ Rack (ทางโรงพยาบาลจัดหา)	-	-	-	-	-	-	-	ใช้ของเดิม
	- ตู้รับคอมพิวเตอร์ Cat 6	4.00	ชุด	381.12	1,524.48	180.00	720.00	2,244.48	
	- UTP Cat6	30.00	ม.	18.00	540.00	15.00	450.00	990.00	
	- EMT 1/2"	30.00	ม.	38.00	1,140.00	23.00	690.00	1,830.00	
	- FITTING & ACCESSORIES	1.00	เหมา	1,200.00	1,200.00	500.00	500.00	1,700.00	
	ระบบสายสัญญาณโทรศัพท์								
	- ตู้ TC (ทางโรงพยาบาลจัดหา)	-	-	-	-	-	-	-	ใช้ของเดิม
	- ตู้รับโทรศัพท์ติดตั้ง RU11	4.00	ชุด	216.00	864.00	140.00	560.00	1,424.00	
	- TIEV 4C-0.65 มม.	30.00	ม.	8.98	269.40	10.00	300.00	569.40	
	- EMT 1/2"	20.00	ม.	37.24	744.80	23.00	460.00	1,204.80	
	- FITTING & ACCESSORIES	1.00	เหมา	1,200.00	1,200.00	500.00	500.00	1,700.00	
	รวมราคางานระบบสื่อสาร				7,482.68		4,180.00	11,662.68	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน อาคาร

ชื่อโครงการ **จ้างซ่อมแซมห้องสังเกตอาคาร**

สถานที่ก่อสร้าง **อัสสัมชัญ จ.ชลบุรี** แบบเลขที่ **65 - 024**

หน่วยงานเจ้าของโครงการ **โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระ**

คำนวณราคาโดย **นต ศิริเทพ จินดาสวัสดิ์** เมื่อวันที่ **29 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565**

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.5	(ต่อ) งานติดตั้งระบบปรับอากาศและระบายอากาศ พัดลมเป็นชนิด Centrifugal Plug Fan - Direct Drive คอยล์ทำความเย็นชนิดน้ำยา (DX Type) สามารถควบคุมอุณหภูมิห้องและความชื้นสัมพัทธ์ให้อยู่ในช่วง 24±2 °C , 50%RH ±10% แผงกรองอากาศ ประกอบด้วย PRE FILTER 24"x24"x2"=1 set MEDIUM FILTER 24"x24"x4"=1 set. CONTROL SYSTEM AIR CONDITION หลอด UVC สำหรับฆ่าเชื้อโรค เครื่องระบายอากาศ Exhaust Fan Unit 2000-2400 CFM ตัวถังและโครงสร้างเป็นลักษณะผนังสองชั้นหนา 25 มม. หนาเป็นชนิด Polyurethane Foam ปริมาณลม 2000-2400 CFM พัดลมเป็นชนิด Centrifugal Plug Fan - Direct Drive แผงกรองอากาศ ประกอบด้วย PRE FILTER 24"x24"x2"=1 set. HEPA FILTER 24"x24"x6"=1 set. หลอด UVC สำหรับฆ่าเชื้อโรค เครื่องเติมอากาศบิวริสุทธิ - ปริมาณเติมลมบิวริสุทธิ 290 ลบ.ฟุตต่อหน้าที่	1.00	ชุด	38,000.00	38,000.00	5,000.00	5,000.00	43,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน อาคาร
 ชื่อโครงการ **จ้างซ่อมแซมห้องสัมมนาอาคาร**
 สถานที่ก่อสร้าง **อ.สีตหีบ** จ.ชลบุรี **แบบเลขที่ 65 - 024**
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ **โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระ**
ตำบลดงพญาเย็น น.ศ.ศิริเทพ จันทสวัสดิ์
 เมื่อวันที่ **29 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565**

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.5	(คย) งานติดตั้งระบบปรับอากาศและระบบอากาศ งานท่อส่งลมและอุปกรณ์ประกอบ (AIR DUCT WORK)								
	- ท่อส่งลมเย็นแบบ PID /HANGERSUPPORT	3,215.00	ตร.ฟ	80.00	257,200.00	36.00	115,740.00	372,940.00	
	งานท่อของแฉ่งน้ำยาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนพร้อมฉนวน								
	- ท่อของแฉ่ง 5/8" 3/8"	10.00	ม.	350.00	3,500.00	100.00	1,000.00	4,500.00	
	หัวจ่ายลม (SUPPLY AIR DIFFUSER)								
	- SAG ขนาด 8"x8"	3.00	ชุด	1,300.00	3,900.00	160.00	480.00	4,380.00	
	- SAG ขนาด 10"x10"	10.00	ชุด	1,600.00	16,000.00	160.00	1,600.00	17,600.00	
	หน้ากากดูดอากาศออกภายนอก(EXHAUST AIR GRILLE)								
	- EAG ขนาด 8"x8"	3.00	ชุด	1,300.00	3,900.00	160.00	480.00	4,380.00	
	- EAG ขนาด 12"x12"	1.00	ชุด	1,750.00	1,750.00	160.00	160.00	1,910.00	
	- EAG ขนาด 16"x8"	15.00	ชุด	2,500.00	37,500.00	200.00	3,000.00	40,500.00	
	VOLUME DAMPER								
	- ขนาด 10" DIA.	32.00	ชุด	1,200.00	38,400.00	180.00	5,760.00	44,160.00	
	รวมราคาจ้างระบบปรับอากาศและระบบอากาศ				400,150.00		257,220.00	657,370.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน อาคาร

ชื่อโครงการ จ้างซ่อมแซมห้องสังเกตอาคาร

สถานที่ก่อสร้าง อีสต์ทิว จ.ชลบุรี แบบเลขที่ 65 - 024

หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระ

คานวณราคาโดย น.ต.ศิริเทพ จินตาสวัสดิ์

เมื่อวันที่ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	(ค่อ) ครอบกันน้ำ								
	ตั้งถังและเครื่องเป็นลักษณะผนังสองชั้นหนา 25 มม. ฉนวนเป็นชนิด								
	Polyurethane Foam								
	ปริมาณกลม 2000-2400 CFM								
	พัดลมเป็นชนิด Centrifugal Plug Fan - Direct Drive								
	แผงกรองอากาศ ประกอบด้วย								
	PRE FILTER 24"x24"x2"= 1 set.								
	HEPA FILTER 24"x24"x6"= 1 set								
	หลอด UVC สำหรับฆ่าเชื้อโรค เครื่องเติมอากาศบริษัท								
	รวมราคาค่าวัสดุจัดซื้อหรือสั่งซื้อ				1,547,000.00			1,547,000.00	